

ملحق رقم ٣							
فاتورة الكميات Bill of Quantités			اسم المستفيد				
The below table must be filled by a qualified engineer							
Reason for intervention	Description	Estimated cost/\$	the price	Quantity	Unit	Type of damage	
سبب التدخل	الوصف	التكلفة التقديرية/\$	السعر	الكمية	واحدة	نوع الضرر	م
تدعيم العناصر الانشائية للحفاظ على سلامة السكان	تقديم وتغليف بيتون مسلح ، عيار خلطة البيتون ٣٥٠ كغ/م ³ ، مسلح بأسية ٨٠ كغ/م ³ ، في بعض الحالات يجب استخدام الإيبوكسي لتثبيت قضبان التسليح عند الحاجة مع كل أعمال التحضير اللازمة، بما يتضمن الكوراج ، السكفل، المواد، الأدوات والعمال " يجب سقاية البيتون بالماء لمدة ٧ أيام "	0	350		M3	بيتون مسلح	1
تدعيم العناصر الانشائية للحفاظ على سلامة السكان	تقديم وتغليف مقاطع معدنية مطرحة من قبل المهندسين المشرف حسب الضرر الانشائي لكل حالة ، مع مراعاة تنظيف مقاطع الحديد من الصدأ والشوائب ، ودهان ايبوكسي ، مع تغليف النحاس بسمك ٦ مم لتنظيف مواصلة النحاس المطلوبة ، باستخدم بارغا ١٦ مم وصلطح معدنية حسب اللزوم وتوجيهات المهندسين المشرف . مع الشبك المعني للزوم لاصلا افعال الطينة	0	4		kg	تدعيم معدني	2
أعمال هيكلية	تقديم و تركيب جدار من البلوك، سمكها مختلفة، صنع محلي، باستخدام مونة اسمنتية (عيار ٣٠٠ كغ/م ³)، مع كافة الأعمال التحضيرية من إزالة الجدران المتصدعة ، مع إزالة نواتج الهدم وكافة العناصر غير المستقرة وترجيحها إلى مكب رسمي، ويجب توريد البلوك بعد ١٤ يوم من صبه، ويجب أن تكون القطع سليمة و ترفض القطع المكسورة والعمل يتم مع كل مايلزم من مواد و يد عملة، يجب سقاية البلوك بالماء لمدة ٣ أيام	0	15		M ²	بلوك	3
	تقديم وتغليف طينة اسمنتية للجدران والأسقف، التسوية باستخدام قدة المنيوم وخشب، تتلف من ثلاث طبقات: بطانة أولية خشنة (رشة مسمارية خشنة) لتغطية جميع الأسطح . بطانة طينة ثانية خشنة لملئ جميع التشققات والفتحات باستعمال الملح وقدة الألمنيوم للتسوية. . طهارة طينة ثالثة وجه نهائي (تلميع) استعمل ايبوكسي أو أسود باستخدام الفلوك الملح وقدة الألمنيوم للتسوية. . مع كل الاعمال التحضيرية اللازمة للأسطح التي سوف يتم تغطيتها عن طريق إزالة أي جزء متضرر أو منهك من الشاطئ غير المتأثرة في أي مكان وعلى أي عمق تسمح بإزالة واستبدال طبقات الطينة الجيدة والتخلص من هذه الأتلاف إلى المطامير الرسمية وفق ملاحظات وتوجيهات المهندسين المشرف	0	12		M ²	طينة اسمنتية	4
	طينة غراوت	0	20		M ²		5
	تقديم أبواب مدائن الأمانت بطفر ٤ الشل مع إضافة حلقة معدنية جديدة وصدئق فصوص خشبية سفلية وطينة و صيانة المدخنة على السطح مع تركيب أبواب شكل ٣ إذا لزم الأمر .	0	10		MR	مداخل	6
	توريد وتركيب بلاط مسقول أبيض مزج، محلي الصنع، إيهكمناسية ، بما في ذلك جميع المواد اللازمة والمطلقات لاستكمال العمل. و في حال كان البلاط غير مجلي يتم جلته و تلميعه بعد التركيب. . ويشمل ١- إزالة البلاط القديم. ٢- التخلص من الحطام إلى مكان تفريغ محدد حسب تعليمات المهندسين المشرفين. ٣- فرش طبقة من البص في الأماكن التي تتطلب ذلك مع كافة الأعمال و المواد و الحفر و ترجيل الركام و الانسوارات اللازمة.	0	20		M ²	بلاط	7
	نعلة بلاط أو سيراميك بارتفاع ١٠ سم روية جيدة	0	8		MR	نعلة بلاط	8
الأرضية والجدران	جلي بلاط بشكل جيد .	0	6		M ²	جلي بلاط	9
	توريد وتركيب سيراميك جدران و أرضيات جديد . متضمناً جميع المواد اللازمة لإكمال العمل بما في ذلك المونة (الأسمنتية عيار ٣٠٠ كغ/م ³) للبلاط الجديد. ١- إزالة السيراميك التالف من الأماكن المحددة و ترجيل الحطام إلى مكب نظمي. ٢- التباعد بين القطع ٢ سم باستخدام فواصل بلاستيكية ٣- مع كافة الأعمال و المواد و الحفر و ترجيل الركام و الانسوارات لجميع لزوايا والحواف	0	25		M ²	سيراميك	10
	تقديم وتركيب زجاج مناسب، سمكها ٦ مم، صناعة محلية، ويجب أن تتناسب قطع الزجاج مع أماكن التركيب في النوافذ والأبواب والواجهات، المصنوعة من الخشب، الحديد، الألمنيوم بحسب قياس مكان التركيب مع كل مايلزم من مواد والانسوارات وسيلكون على الفراغات.	0	17		M ²	الزجاج	11
	تقديم وتركيب باب خشبي رابسي داخلي حسب ما يلي: ١- المالين والإطار والعوارض و تركيب ثلاث شرامت من كل جهة للمالن. ٢- تركيب إطار زان لكامل الباب بسمكها لا تقل عن ٢ سم . ٣- مع كافة المواد والانسوارات اللازمة لإنهاء العمل من (طوبية، مفصلات، مسكة، غقل اماني داخلي، غل) و خف وطلاء الخشب بأكزيت والدهان .	0	160		No	أبواب خشبية	12
أعمال النجارة	المالين خالي من العقد النافذة ، و تركيب ثلاث شرامت من كل جهة للمالن.	0	30		No	ملالين	13
	استبدال القطع الخشبية التالفة (ضمن الدرفة الخشبية أو المالين) ، باستبدال المفصلات والمسكات والفعل التالفين حسب توجيهات المهندسين المشرفين	0	25		No	صيانة ابواب	14
	استبدال القطع الخشبية التالفة (ضمن الدرفة الخشبية أو المالين) ، باستبدال المفصلات والمسكات التالفين حسب توجيهات المهندسين المشرفين	0	25		No	صيانة نوافذ	15
أعمال الألمنيوم	تقديم وتركيب باب المنيوم محلي بالألودة مع خشوة قابير صناعة محلية سمكها مسافة الفبير ٢ مم ، مع كامل الانسوارات من قفل و غل و إطار ومسكات نخب أول. يجب ملئ كامل الفراغات بين الإطار والحواف بواسطة السيلكون.مع تركيب ملين رخام في حال عدم وجوده يجب أن يتم معايرة الباب بشكل جيد وأن يعلق بشكل كامل مع كل المواد اللازمة .	0	155		No	أبواب المنيوم	16
	تقديم وتركيب نافذة المنيوم محلي بالألودة سحب صناعة محلية ، مع سكة عريضة الزجاج مناسب بسمكها لا تقل عن ٦ ملم ويجب تثبيتها بواسطة الجوانات والسيلكون. مع كافة الانسوارات من قفل ومسكات و الحركات، الجوانات، دولاب، الفرائش وكل ما يلزم يجب أن يزود العميل بمثل محلي مع إطار الألمنيوم و تركيب نوافذ الحمامات و دورات المياه (طالقات) ذرفة مشتركة أو تليته حسب رأي المهندس المشرف	0	155		No	نوافذ المنيوم	17
	تقديم وتركيب ملين رخام في حال عدم وجوده يجب أن يتم معايرة الشبك بشكل جيد وأن يعلق بشكل كامل مع كل المواد اللازمة .	0	25		No	صيانة	18
إعادة وظيفة العنصر كاملة	استبدال الفبير الزلام بسمكها و اللون حسب الموجود مع الجوانات استبدال الانسوارات التالفة (مسكة ، مفصلات ،.....)	0	25		No		

ملحق رقم " ١ "								
فاتورة الكميات Bill of Quantités				اسم المستفيد				
The below table must be filled by a qualified engineer								
Reason for intervention	Description	Estimated cost/\$	the price	Quantity	Unit	Type of damage	م	
سبب التدخل	الوصف	التكلفة التقديرية/ \$	السعر	الكمية	واحدة	نوع الضرر		
حماية مدخل المنزل الخارجي و التوافق في الماتل الأرضية من السرقه	تسقيع وتركيب أبواب معدنية مفردة أو مزودة في موضعها بظار مناسب ، وصقلنج معدنية بسك٢ مم ، وكافة الإكسورات اللازمة مع الدخان .	0	4		kg	باب معدني حديد	19	
		0	5		kg	صيانة حديد	أعمال الحديد	20
إعادة وظيفة العنصر كتملة	استبدال القطع الثقلة (درفه أو ملين) استبدال الزجاج التالزم بالمسككة و اللون حسب الموجود مع الجوانات استبدال الإكسسورات ذات الخلفه (مسكة) ، محالطات .	0						
حماية بيتون بلاطة السقف من التشققات والشهيرات طبقات العتينة الاسمنتية	ملئ الفجوات والفراغات والتقوى الموجودة في السطح بمونة اسمنتية مناسبة حسب ما يراه جهاز الإشراف . بطلان السطح وجبين من العزل ذو الأساس الإسمنتي حسب توجيهات المهندس المشرف	0	30		No	عزل جزئي	العزل	21
اصلاح المجلى المكسور و استبدال مجلى الرخام ب مجلى استانلس صهي كون مجلى الرخام مرئع للمحشرات و البكتريا	تقديم وتركيب حوض مجلى ستانلس ستيل بياض مناسب ،مع التصاق جدد بالرخام ،إلوايا تقديم وتركيب رخام من نوع جيد بعرض ٦٠ سم مع رخام واقف وجبسة ماء من الرخام ،مع الخلطو الأنبوب صرف مرن أنش ونصف) مثبت في مكان التركيب وموصول مع الشبكة مع كل مايلزم من أعمال، سيليكون مضاد للبكتيريا لملئ الفراغات، مواد وإكسسورات.	0	90		MR	مجلى رخام	22	
تشمروة اسخدام المضخة	تقديم وتركيب مضخة بورسلان ٦٠٠٥٠سم لماع بدون توماتج مع الخلط والمراة والرف و العود مع هراب اركوبون بلاستيكي مع جوان حشر مع التوصيل لسطح الصرف الصحي مع كل مايلزم	0	80		No	مضخة	23	
تشمروة اسخدام المراض العربي	تقديم وتركيب بطة تواليت من البورسلان، صناعة محلية، مع ملئ أسفل و محيط البطة بمونة اسمنتية وتعبئة كافة الفراغات التي تظهر بالمونة الاسمنتية.	0	50		No	مراض عربي	24	
تشمروة اسخدام المراض الفرنجي بالأنص بالماتل التي تاي حوزة أو كبر بالنس	تقديم وتركيب مرحاض غربي (كرسي تواليت)، بورسلان، صناعة محلية، مع كافة إجراءات التثبيت اللازمة التي يجب ان تتم مثل طمر الأرضيات القديمة، وإزالة الأنقاض بطريقة مناسبة ، مع ملئ أية فراغات متبقية بعد التركيب بالمونة الاسمنتية ،كرسي التواليت يجب ان يتشحن كافة الإكسسورات اللازمة مثل: فوانشة مياه ، حنفية تزويد المياه (مضخة) لخزان التواليت ولخرطوم التواليت(نصف أنش)، مصنوع من النحاس ومطلي بمادة (الكروم) مع الأنبوب الوصل المرن من أجل خزان الكرسي ، أيضا مع خرطوم تواليت (خرطوم ، إكسسورات التثبيت الجدارية) غطاء بلاستيك للكرسي.	0	120		No	مراض فرنجي	25	
أعمال الصحية	تقديم وتركيب أنابيب من البلاستيك PVC بأقطر مختلفة مناسبة، محلي الصنع، مع كافة الإكسسورات المطلوبة مثل : إكسسورات الوصل ، كواح ، كواتة ، T ، و القفاصت).	0	15		MR	سواد مالحة	26	
	تقديم وتركيب أنابيب بولي البرلين PPR بأقطر مختلفة مناسبة، مسكة جدران ٤.٢ مم، محلي الصنع، مع كافة الإكسسورات اللازمة (كويج ، قفاصت ومصالات ...).	0	23		MR	سواد حلوة	27	
	تقديم وتركيب بياض صحية (خافلات ، خفجات ، غطاء مصرف ستانلس ستيل ، أنبوب صرف مرن مع صباب وسكر ، خرطوم (مراض) من أنابيب الوصل المرنة ، مع كل مايلزم من إكسسورات حديثة مثل: تبهات، كواح، قفاصت، تحويلات، سدات واية إكسسورات لازمة لوصول الخافط بالشبكة وتثبيتها في المكان) مع كل ما يلزم من أعمال .	0	15		No	بياض صحية	28	
	توريد وتركيب مضخة مياه باردة بالطرز المركزي لرغع المياه من الامداد الرئيسي إلى خزان المياه ٠.٧٥ حصان ، ملف نحاسي بما في ذلك صمامات البواب ، وصمامات الفحص ، والمضخة ، وجميع التركيبات الكهربائية ، والتقاط ، والكابلات ، ولوحة التحكم ، و صندوق حماية حديدي .	0	150		No	مضخة مياه	29	
	تقديم وتركيب خزان مياه من البلاستيك PVC من ٣ طبقات سعة ١٠٠٠ لتر ، محلي الصنع، يجب ان يكون شكل الخزان مناسب لتوضع على السطح) مع كافة الإكسسورات اللازمة، مثل الفوانشة و إكسسورات التوصيل وسكر جدد ٢	0	140		No	خزان ماء	30	
	تقديم وتركيب نقطة كهربائية تتضمن (تيب قياسات مناسبة ، عابجك ملابك ،أسلاك بمختلف الأقطار) مع كافة أعمال الحفر و التثبيت .	0	12		point	سواد كهرباء	31	
	- يجب ان يوكب التركيب داخل الجدران أو الأسقف أو الأرضيات بشكل مخفي حيث يتم تغطيته بالاسمنت بشكل كامل مع وضع شبك معدني لمنع التشقق . مع كل مايلزم من أعمال، مواد وإكسسورات.							
	تقديم وتركيب كبل كهرباء، النقال مصنوع من النحاس المجذول مع عزل مضاعف من ال بي بي سي، مساحة المقطع ٢٢مم².	0	6		MR	كبل تغذية كهربائي	32	
	- بداخل التيب الموجودة أو السكك البلاستيكية المناسبة.							
- التركيب يكون لقط من عداد الكهرباء إلى لوحة التوزيع داخل الشقة.								
تقديم وتركيب (لوحة توزيع، تنويع، تنبوع ل ٥ قواطع كهربائية ، قطع كهربائي ثنائي أو أحادي قياسات مناسبة) مع كل الأعمال والمواد اللازمة.	0	75		JOP	لوحة قواطع	33		
تقديم وتركيب وتعميت نقطة ضوئية كاملة (تيونو ليد ١٢٠ سم 24W ، 220V) مع شريط طرد ١٠.٥ ملم ومفتاح كهربائي مع الشاشية والغطاء مع كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .	0	15		point	بياض كهرباء	34		
مأخذ كهرباء (بريز)، 2P, 16A, 250V مع قفل امان، مع الشاشية والغطاء(البلاك)								
- غطاء بلاستيكي للباب الكهربائي الموجودة، أبعادها (١٥٢٢)								
- سكك بلاستيكية مع غطاء قياس ٢.٥٢٢، سم مع التركيب باستخدام البراغي (لاتزدي مسافة التثبيت عن ٥٠ سم) على الجدران والأسقف.								
- مع كل مايلزم من أعمال ومواد.								
تقديم وتركيب سخان مياه كهربائي ١٠٠ لتر معزول بطبقة من البولي يوريثان أو الصوف الصخري ، مزود بقميص التدخين والتيرموستات القابل للتعديل لاقتل استطاعتها عن ١٥٠٠ واط، وايضا مزود بقياس لحرارة المياه ومصباح إشارة ، و قطع كهربائي خارجي ٢٠ امبير، الخزان الأسطواني يجب ان يكون صنع محلي، مع سكر عدم رجوع(صمام) يركب على مدخل المياه الباردة	0	150		No	سخان كهربائي	35		
مع كل مايلزم من سكر حماية وإكسسورات حديد (قفاصت، محولات، كواح، تبهات، سدات....								
توريد وتركيب مروحة طرد ٢٢٠ مع الاسلاك والقطع و الكيسه وكل مايلزم ووصله للخارج .	0	20		No	شفاط كهربائي	36		
دخان المناطق المتضررة بالحريق ويتضمن طلاء ثلاث طبقات ، مع الفك بما في ذلك تشقق الإسفلح والجبس ، تغليف الموقع عن طريق إزالة البقع البعيدة أو القديمة على الأرضيات والأجراج والتشيير والتركيبات الكهربائية والأبواب والنوافذ ، السقف أو الجدران .	0	130		room	دهان	أعمال الدهان	37	
ملاحظة: بالتمسية لجميع المواد يتم استخدام المواد الاساسية ذات الجودة القياسية المتاحة في السوق المحلية				0		المجموع النهائي		
				الدفعة الثانية		الدفعة الأولى		
				0		0		