

ملحق رقم ٣							
فاتورة الكميات Bill of Quantités			اسم المستفيد				
The below table must be filled by a qualified engineer							
Reason for intervention	Description	Estimated cost/\$	the price	Quantity	Unit	Type of damage	م
سبب التدخل	الوصف	التكلفة التقديرية/\$	السعر	الكمية	واحدة	نوع الضرر	
تدعيم العناصر الانشائية للحفاظ على سلامة السكان	تقديم وتغليف بيتون مسلح ، عيار خلطة البيتون ٣٥٠ كغ/م ³ ، مسلح بأسية ٨٠ كغ/م ³ ، في بعض الحالات يجب استخدام الإيبوكسي لتثبيت قضبان التسليح عند الحاجة مع كل أصال للتحمير اللازمة، بما يتضمن الكوراج ، «السكفل، المواد، الأليات والعمال " يجب سقاية البيتون بالماء لمدة ٧ أيام	0	350		M3	بيتون مسلح	1
تدعيم العناصر الانشائية للحفاظ على سلامة السكان	تقديم وتغليف مقاطع معدنية مطرحة من قبل المهندس المشرف حسب الضرر الانشائي لكل حالة ، مع مراعاة تنظيف مقاطع الحديد من الصدأ والشوائب ، ودهان إيبوكسي ، مع تغليف النحاس بسمكة ٦ مم لتنظيف مواصلة النحاس المطلوبة ، باستخدام برافغ ١٦ مم وصقلح معدنية حسب اللزوم وتوجيهات المهندس المشرف . مع الشبك المعني اللازم لإتمام أعمال الطينة	0	4		kg	تدعيم معدني	2
أعمال هيكلية	تقديم وتركيب جدار من البلوك، سمكها مختلفة، صنع محلي، باستخدام مونة أسمنتية (عيار ٣٠٠ كغ/م ³)، مع كافة الأعمال التحضيرية من إزالة الجدران المتصدعة ، مع إزالة نواتج الهدم وكافة العناصر غير المستقرة وترجيحها إلى مكب رسمي، ويجب توريد البلوك بعد ١٤ يوم من صبه، ويجب أن تكون القطع سليمة و ترفض القطع المكسورة والعمل يتم مع كل مايلزم من مواد و يد عملة، يجب سقاية البلوك بالماء لمدة ٣ أيام	0	15		M ²	بلوك	3
	تقديم وتغليف طينة أسمنتية للجدران والأسقف، التسوية باستعمال قدة المنيوم وخشب، تتلف من ثلاث طبقات: بطانة أولية خشنة (رشة مسمارية خشنة) لتغطية جميع الأسطح . بطانة طينة ثانية خشنة لملئ جميع التشققات والفتحات باستعمال الملح وقدة الألمنيوم للتسوية. . طهارة طينة ثالثة وجه نهائي (تلميع) استعمل ابيشي أو أسود باستخدام الفلج كغلة لتنعيم الأسطح . مع كل الأعمال التحضيرية اللازمة للأسطح التي سوف يتم تغطيتها عن طريق إزالة أي جزء متضرر أو منهك من الشاطئ غير المتأثرة في أي مكان وعلى أي عمق تتسحب بإجراء لاستبدال طبقات الطينة الجيدة والتخلص من هذه الأتلاف إلى المطامير الرسمية وفق ملاحظات وتوجيهات المهندس المشرف	0	12		M ²	طينة أسمنتية	4
	طينة غراوت	0	20		M ²	طينة غراوت	5
	تقديم أبواب مداهن مع تركيب أبواب شغل T إذا لزم الأمر .	0	10		MR	مداخن	6
	توريد وتركيب بلاط مسقول أبيض مزج، محلى الصنع، إيهكمناسية ، بما في ذلك جميع المواد اللازمة والمطلقات لاستكمال العمل. و في حال كان البلاط غير مجلي يتم جلته و تلميعه بعد التركيب. ويشمل ١- إزالة البلاط القديم. ٢- التخلص من الحطام إلى مكان تفريغ معتمد حسب تعليمات المهندس المشرف. ٣- فرش طبقة من البص في الأماكن التي تتطلب ذلك مع كافة الأعمال و المواد و الحفر و ترجيل الركام و الانسوارات اللازمة.	0	20		M ²	بلاط	7
	نعلة بلاط أو سيراميك بارتفاع ١٠ سم روية جيدة	0	8		MR	نعلة بلاط	8
الأرضية والجدران	جلي بلاط بشكل جيد .	0	6		M ²	جلي بلاط	9
	توريد وتركيب سيراميك جدران و أرضيات جديد . متضمناً جميع المواد اللازمة لإكمال العمل بما في ذلك المونة (الأسمنتية عيار ٣٠٠ كغ/م ³) للبلاط الجديد. ١- إزالة السيراميك التالف من الأماكن المحددة و ترجيل الحطام إلى مكب نظمي. ٢- التباعد بين القطع ٢سم باستخدام فواصل بلاستيكية ٣- مع كافة الأعمال و المواد و الحفر و ترجيل الركام و الانسوارات لجميع لزوايا والحواف	0	25		M ²	سيراميك	10
	تقديم وتركيب زجاج مناسب، سمكة ٦ مم، صناعة محلية، ويجب أن تتناسب قطع الزجاج مع أماكن التركيب في النوافذ والأبواب والواجهات، المصنوعة من الخشب، الحديد، الألمنيوم بحسب قياس مكان التركيب مع كل مايلزم من مواد والانسوارات وسيلكون على الفراغات.	0	17		M ²	الزجاج	11
	تقديم وتركيب باب خشبي رابسي داخلي حسب ما يلي: ١- الملائن والإطار والعوارض و تركيب ثلاث شرامت من كل جهة للملائن. ٢- تركيب إطار زان لكامل الباب بسمكة لا تقل عن ٢ سم . ٣- مع كافة المواد والانسوارات اللازمة لإنهاء العمل من (طوية، مفصلات، مسكة، غقل اماني داخلي، غل) و خف وطلاء الخشب بأكزيت والدهان .	0	160		No	أبواب خشبية	12
أعمال النجارة	الملائن خالي من العقد النافذة ، و تركيب ثلاث شرامت من كل جهة للملائن.	0	30		No	ملائن	13
	استبدال القطع الخشبية التالفة (ضمن الدرفة الخشبية أو الملائن) ، واستبدال المفصلات والمسكات والفعل التالفين حسب توجيهات المهندس المشرف	0	25		No	صيانة أبواب	14
	استبدال القطع الخشبية التالفة (ضمن الدرفة الخشبية أو الملائن) ، واستبدال المفصلات والمسكات التالفين حسب توجيهات المهندس المشرف	0	25		No	صيانة نوافذ	15
أعمال الألمنيوم	تقديم وتركيب باب المنيوم مطلي بالألودة مع خشوة قابير صناعة محلية سمكة الفبير ٢ مم ، مع كامل الانسوارات من قفل و غل و إطار ومسكات نخب أول. يجب ملئ كامل الفراغات بين الإطار والحواف بواسطة السيلكون.مع تركيب ملين رخام في حال عدم وجوده يجب أن يتم معايرة الباب بشكل جيد وأن يعلق بشكل كامل مع كل المواد اللازمة .	0	155		No	أبواب المنيوم	16
	تقديم وتركيب نافذة المنيوم مطلي بالألودة سحب صناعة محلية ، مع سكة عريضة الزجاج مناسب بسمكة لا تقل عن ٦ ملم ويجب تثبيته بواسطة الجوانات والسيلكون. مع كافة الانسوارات من قفل ومسكات و الحركات ، الجوانات، دولاب، الفرائش وكل ما يلزم يجب أن يزود العميل بمقتل محلي مع إطار الألمنيوم و تركيب نوافذ الحمامات و دورات المياه (طقات) ذرفة مشتركة أو تليته حسب رأي المهندس المشرف	0	155		No	نوافذ المنيوم	17
	تقديم وتركيب ملين رخام في حال عدم وجوده يجب أن يتم معايرة الشبك بشكل جيد وأن يعلق بشكل كامل مع كل المواد اللازمة . استبدال القطع التالفة (ذرفة أو ملين) استبدال الفبير اللازم وبالمسكة و اللون حسب الموجود مع الجوانات استبدال الانسوارات التالفة (مسكة ، مفصلات ،.....)	0	25		No	صيانة	18

ملحق رقم " ١ "							
فاتورة الكميات Bill of Quantités				اسم المستفيد			
The below table must be filled by a qualified engineer							
Reason for intervention	Description	Estimated cost/\$	the price	Quantity	Unit	Type of damage	م
سبب التدخل	الوصف	التكلفة التقديرية/ \$	السعر	الكمية	واحدة	نوع الضرر	
حماية مدخل المنزل الخارجي و التوافق في الماتل الأرضية من السرقه	تسليح وتركيب أبواب معدنية مفردة أو مزودة في موضعها بظار مناسب ، وصقلاج معدنية بسك ٢ مم ، وكافة الإكسورات اللازمة مع الدخان .	0	4		kg	باب معدني حديد	19
	استبدال القطع الثقلة (درفه أو ملين)	0	5		kg	صيانة حديد	20
إعادة وظيفة العنصر كتملة	استبدال الزجاج التالزم بالمسلكة و اللون حسب الموجود مع الجوانات						
إستبدال الإكسسورات ذات الخلل(مضخة ، محولات ، كواح ، ت .	إستبدال الإكسسورات ذات الخلل(مضخة ، محولات ، كواح ، ت .						
حماية يتكون بلاطة السقف من التشققات والشهيرات طبقات الطينة الاسمنتية	ملئ الفجوات والفراغات والتقوى الموجودة في السطح بمونة اسمنتية مناسبة حسب ما يراه جهاز الإشراف .	0	30		No	عزل جزئي	21
الثلثاثة علة زرووس السكان	بطلان السطح وجبين من العزل ذو الأساس الإسمنتي حسب توجيهات المهندس المشرف						
اصلاح المجلى المكسور و استبدال مجلى الرخام ب مجلى استانلس صهي كون مجلى الرخام مرئع للمشرات و البكتريا	تقديم وتركيب حوض مجلى ستانلس ستيل بياض مناسب ،مع التصاق جيد بالرخام ،إلوايا تقديم وتركيب رخام من نوع جيد بعرض ٦٠ سم مع رخام واقف وجبسة ماء من الرخام ،مع الخلط واليوب صرف مرن أنش ونصف) مثبت في مكان التركيب وموصول مع الشبكة مع كل مايلزم من أعمال ، سيليكون مضاد للبكتيريا لملئ الفراغات، مواد وإكسسورات.	0	90		MR	مجلى رخام	22
تشمروة اسخدام المضخة	تقديم وتركيب مضخة بورسلان ٦٠٠٥٠سم لماع بدون تومات مع الخلط والعمود مع هراب	0	80		No	مضخة	23
تشمروة اسخدام المراض العربي	تقديم وتركيب مضخة تواليت من البورسلان، صناعة محلية، مع ملئ أسفل و محيط البطة بمونة اسمنتية وتعبئة كافة الفراغات التي تظهر بالمونة الاسمنتية.	0	50		No	مرحاض عربي	24
تشمروة اسخدام المراض الفرنجي بالأنص بالماتل التي تاي حوزة أو كبر بالنس	تقديم وتركيب مرحاض غربي (كرسي تواليت)، بورسلان، صناعة محلية، مع كافة إجراءات التثبيت اللازمة التي يجب ان تتم مثل طمر الأرضيات القديمة، وإزالة الأنقاض بطريقة مناسبة ، مع ملئ أية فراغات متبقية بعد التركيب بالمونة الاسمنتية ،كرسي التواليت يجب ان يتضمن كافة الإكسسورات اللازمة مثل: فوانشة مياه ، حنفية تزويد المياه (مضخة) لخزان التواليت ولخرطوم التواليت(نصف أنش)، مصنوع من النحاس ومطلي بمادة (الكروم) مع البوب الوصل المرن من أجل خزان الكرسي ، أيضا مع خرطوم تواليت (خرطوم ، إكسسورات التثبيت الجدارية) غطاء بلاستيك للكرسي.	0	120		No	مرحاض فرنجي	25
معالجة و اصلاح و استبدال لاسفل الصرف الصحي القديمة و المتهالفة لتأثيرها السلبي على البنية الصحة العامة و لإضرارها بالعناصر الإنشائية	تقديم وتركيب أنابيب من البلاستيك PVC بأقطر مختلفة مناسبة، محلي الصنع، مع كافة الإكسسورات المطلوبة مثل : إكسسورات الوصل ، كواح ، كواتة ، T ، و التفصاات).	0	15		MR	سواد مالحة	26
اصلاح و استبدال الانابيب القديمة و المتهالفة و الصندة لضررها على صحة السكان بسبب الرطوبة و لاضرارها بالعناصر الإنشائية للبناء	تقديم وتركيب أنابيب بولي البرلين PPR بأقطر مختلفة مناسبة، مسلكة جدران ٤.٢ سم، محلي الصنع، مع كافة الإكسسورات اللازمة (كبة ، تفصاات وصلات ...).	0	23		MR	سواد حلوة	27
استبدال البياضات القديمة و المتهالفة للحد من هدر المياه	تقديم وتركيب بياض صحية (خافلات ، خفحات ، غطاء مصرف ستانلس ستيل ، أنبوب صرف مرن مع صباب وسكر ، خرطوم (مراض) من أنابيب الوصل المرنة ، مع كل مايلزم من إكسسورات حديثة مثل: تبهات، كواح، تفصاات، تحويلات، سدات واية إكسسورات لازمة لوصول الخافط بالشبكة وتثبيتها في المكان) مع كل ما يلزم من أعمال .	0	15		No	بياض صحية	28
لحاجة مضخة المياه في حال كانت المياه لا تصعد إلى الخزانات و ذلك من أجل توفير المياه اللازمة للاستهلاك اليومي للسكان	توريد وتركيب مضخة مياه باردة بالطرز المركزي لرفع المياه من الامداد الرئيسي إلى خزان المياه ٠.٧٥ حسمان ، ملف نحاسي بما في ذلك صمامات البواب ، وصمامات الفحص ، والمضخة ، وجميع التركيبات الكهربائية ، والتقاط ، والكابلات ، ولوحة التحكم ، و صندوق حماية حديدى .	0	150		No	مضخة مياه	29
استبدال الخزانات المعينة المهترئة بالصدا كون الصدا مكان لتجمع البكتريا و الجراثيم	تقديم وتركيب خزان مياه من البلاستيك PVC من ٣ طبقات سعة ١٠٠٠ لتر ، محلي الصنع، يجب ان يكون شكل الخزان مناسب لتوضع على السطح) مع كافة الإكسسورات اللازمة، مثل الفوانشة و إكسسورات التوصيل وسكر عدد ٢	0	140		No	خزان ماء	30
استبدال الشبكات و الاسلاك الداخلية المتهالفة لحماية المنزل من الحرائق بسبب العلام الكهربائي	تقديم وتركيب نقطة كهربائية تتضمن (تيب قياسات مناسبة ، عابجك ،أسلاك بمختلف الأقطار) مع كافة أعمال الحفر و التثبيت .	0	12		point	سواد كهرباء	31
إيصال الكهرباء من الشبكة إلى المنزل	- يجب ان يوكب التركيب داخل الجدران أو الأسفلق أو الأرضيات بشكل مخفي حيث يتم تثبيته بالاسمنت بشكل كامل مع وضع شبك معدني لمنع التشقق . مع كل مايلزم من أعمال، مواد وإكسسورات.						
لحماية المنزل من الحرائق و الاضرار التي يمكن أن يتسبب بها العلام الكهربائي	تقديم وتركيب كبل كهرباء، النقال مصنوع من النحاس المجلول مع عزل مضاعف من ال بي في سي، مساحة المقطع ٢٢مم².	0	6		MR	كبل تغذيةكهربائي	32
لتنمة أعمال سواد الكهرباء السائلة وإدارة المنزل	- بداخل التيب الموجودة أو السكك البلاستيكية المناسبة.						
	- التركيب يكون لقط من عداد الكهرباء إلى لوحة التوزيع داخل الشقة.						
	تقديم وتركيب (لوحة توزيع، تنويع، تنبوع ل ٥ قواطع كهربائية ، قطع كهربائي ثنائي أو أحادي قياسات مناسبة) مع كل الأعمال والمواد اللازمة.	0	75		JOP	لوحة قواطع	33
	تقديم وتركيب وصمتيت نقطة صوتية كاملة (تيون ليد ١٢٠ سم 24W ، 220V) مع شريط طرد ١٠.٥ ملم ومفتاح كهربائي مع الشاشية والغطاء مع كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .						
	مأخذ كهرباء (بريز)، 2P, 16A, 250V مع قفل امان، مع الشاشية والغطاء(البلاك)	0	15		point	بياض كهرباء	34
	- غطاء بلاستيكي للباب الكهربائي الموجودة، أبعادها (١٥٢٢)						
	- سكك بلاستيكية مع غطاء قياس ٢.٥٢٢، سم مع التركيب باستخدام البراغي (لاتزيد مسافة التثبيت عن ٥٠ سم) على الجدران والأسفلح.						
	- مع كل مايلزم من أعمال و مواد.						
	تقديم وتركيب سخان مياه كهربائي ١٠٠ لتر معزول بطبقة من البولي يوريثان أو الصوف الصخري ، مزود بقميشتي التدفئة والتبريد ومثبتات القابل للتدوير لا تقل استطاعتها عن ١٥٠٠ واط، وايضا مزود بقياس لحرارة المياه ومصباح إشارة ، و قطع كهربائي خارجي ٢٠ امبير، الخزان الأسطواني يجب ان يكون صنع محلي، مع سكر عدم رجوع(صمام) يركب على مدخل المياه الباردة	0	150		No	سخان كهربائي	35
	مع كل مايلزم من سكر حماية وإكسسورات حديد (تفصاات، محولات، كواح، تبهات، سدات....						
	توريد وتركيب مروحة طرد ٢٢٠ مع الاسلاك والقطع و الكيسه وكل مايلزم ووصله للخارج .	0	20		No	شفاط كهربائي	36
	دخان المناطق المتضررة بالحريق ويتضمن طلاء ثلاث طبقات ، مع الفك بما في ذلك تشقق الإسفلح والجبس ، تغليف الموقع عن طريق إزالة البقع البعيدة أو القديمة على الأرضيات والأجراج والتشجير والتركيبات الكهربائية والأبواب والنوافذ ، السقف أو الجدران .	0	130		room	دهان	37
ملاحظة: بالتمسكة لجميع المواد يتم استخدام المواد الاساسية ذات الجودة القياسية المتاحة في السوق المحلية				0			
الدفعة الأولى				0			
الدفعة الثانية				0			

التقرير النهائي للاجىء			
ملاحظات	الإنجاز		الإسم
	التقرير	النسبة %	
	إضافة أعمال دهان وبعض أعمال السيراميك		#REF!